


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Концэл»


Корнеев А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

(Восстановление участка магистральной трубы отопления)

- Место проведения работ: Москва, Зеленоград, проезд 4801, дом 7, подземный коллектор.
- Наименование работ: восстановление участка магистральной трубы системы отопления АО «Концэл». Основное средство «Тепловые сети» инв. номер 40107.
- Работу выполнить силами и материалами подрядчика.
- Подрядчик проводит следующие работы:
 - Демонтаж магистральных труб отопления $\varnothing 325$ мм длиной 400 м.п. с задвижками.
 - Демонтаж магистральных труб отопления $\varnothing 219$ мм длиной 150 м.п. с задвижками.
 - Демонтаж магистральных труб отопления $\varnothing 159$ мм длиной 150 м.п. с задвижками.
 - Демонтаж магистральных труб отопления $\varnothing 108$ мм длиной 400 м.п. с задвижками.
 - Демонтаж корродированных опорных металлоконструкций для труб.
 - Демонтаж корродированных опорных металлоконструкций для электрических кабелей.
 - Демонтаж старой электропроводки освещения и светильников.
 - Расчистить участок коллектора от грунта и мусора.
 - Монтаж стального настила и временной вытяжной вентиляции.
 - Монтаж проводки и светильников.
 - Монтаж опорных металлоконструкций для труб.
 - Монтаж опорных металлоконструкций для электрических кабелей.
 - Монтаж магистральных труб отопления $\varnothing 273$ мм длиной 240 м.п. с задвижками с учётом мероприятий по защите от коррозии и утеплением.
 - Монтаж магистральных труб отопления $\varnothing 219$ мм длиной 84 м.п. с задвижками с учётом мероприятий по защите от коррозии и утеплением.
- Складирование демонтированных труб силами Подрядчика в указанном Заказчиком месте для утилизации в качестве лома чёрных металлов.
- Вывоз мусора силами Подрядчика в места, установленные законодательством.
- Срок выполнения работ – 75 календарных дней.

Главный энергетик



Фролов С.И.